

## アンカー工 総括表

### スーパーフロテックアンカー

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
削孔工(砂質土)	φ90	m	69.924	0.022	1.5	2.4	ロータリーパーカッション式
削孔工(礫質土)	φ90	m	26.152	0.033	0.8	1.3	ロータリーパーカッション式
削孔工(軟岩)	φ90	m	62.654	0.039	2.4	3.6	ロータリーパーカッション式
アンカー加工・組立、挿入工	400kN未満	本	11.440	0.043	0.4	0.8	10m<削孔長≤20m
注入打設工(砂質土)	φ90	m <sup>3</sup>	1.422	0.244	0.3	0.6	
注入打設工(礫質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.532	0.244	0.1	0.2	
注入打設工(軟岩)	φ90	m <sup>3</sup>	1.275	0.244	0.4	0.8	
緊張・定着・頭部処理工	400kN未満	本	11.440	0.110	1.2	2.0	
ボーリングマシン移設		回	1.668	0.313	0.4	0.8	実施施工延長30.0m毎
足場工		空m <sup>3</sup>	256.360	0.023	6.0	9.2	足場幅4.5m
材料費	SFL-2	本	11.440	-	-	-	平均単価(¥90,032)
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合計					13.5	21.7	総アンカー長164.29m

暦日換算率：1.500

アンカー工 (1段/4段)  
スーパーフロテックアンカー

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
削孔工(砂質土)	φ90	m	24.287	0.022	0.5	0.8	ロータリーパーカッション式
削孔工(礫質土)	φ90	m	4.319	0.033	0.1	0.2	ロータリーパーカッション式
削孔工(軟岩)	φ90	m	15.724	0.039	0.6	0.9	ロータリーパーカッション式
アンカー加工・組立、挿入工	400kN未満	本	2.860	0.043	0.1	0.2	10m<削孔長≤20m
注入打設工(砂質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.494	0.244	0.1	0.2	
注入打設工(礫質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.088	0.244	0.0	0.0	
注入打設工(軟岩)	φ90	m <sup>3</sup>	0.320	0.244	0.1	0.2	
緊張・定着・頭部処理工	400kN未満	本	2.860	0.110	0.3	0.5	
ボーリングマシン移設		回	0.417	0.313	0.1	0.2	実施施工延長30.0m毎
足場工		空m <sup>3</sup>	64.090	0.023	1.5	2.3	足場幅4.5m
材料費	SFL-2	本	2.860	-	-	-	
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合計					3.4	5.5	総アンカー長45.71m

暦日換算率：1.500

アンカー工 (2段/4段)  
スーパーフロテックアンカー

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
削孔工(砂質土)	φ90	m	22.960	0.022	0.5	0.8	ロータリーパーカッション式
削孔工(礫質土)	φ90	m	3.392	0.033	0.1	0.2	ロータリーパーカッション式
削孔工(軟岩)	φ90	m	15.121	0.039	0.6	0.9	ロータリーパーカッション式
アンカー加工・組立、挿入工	400kN未満	本	2.860	0.043	0.1	0.2	10m<削孔長≤20m
注入打設工(砂質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.467	0.244	0.1	0.2	
注入打設工(礫質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.069	0.244	0.0	0.0	
注入打設工(軟岩)	φ90	m <sup>3</sup>	0.308	0.244	0.1	0.2	
緊張・定着・頭部処理工	400kN未満	本	2.860	0.110	0.3	0.5	
ボーリングマシン移設		回	0.417	0.313	0.1	0.2	実施施工延長30.0m毎
足場工		空m <sup>3</sup>	64.090	0.023	1.5	2.3	足場幅4.5m
材料費	SFL-2	本	2.860	-	-	-	
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合計					3.4	5.5	総アンカー長42.86m

暦日換算率：1.500

アンカー工 (3段/4段)  
スーパーフロテックアンカー

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
削孔工(砂質土)	φ90	m	17.008	0.022	0.4	0.6	ロータリーパーカッション式
削孔工(礫質土)	φ90	m	6.060	0.033	0.2	0.3	ロータリーパーカッション式
削孔工(軟岩)	φ90	m	15.541	0.039	0.6	0.9	ロータリーパーカッション式
アンカー加工・組立、挿入工	400kN未満	本	2.860	0.043	0.1	0.2	10m<削孔長≤20m
注入打設工(砂質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.346	0.244	0.1	0.2	
注入打設工(礫質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.123	0.244	0.0	0.0	
注入打設工(軟岩)	φ90	m <sup>3</sup>	0.316	0.244	0.1	0.2	
緊張・定着・頭部処理工	400kN未満	本	2.860	0.110	0.3	0.5	
ボーリングマシン移設		回	0.417	0.313	0.1	0.2	実施施工延長30.0m毎
足場工		空m <sup>3</sup>	64.090	0.023	1.5	2.3	足場幅4.5m
材料費	SFL-2	本	2.860	-	-	-	
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合計					3.4	5.4	総アンカー長40.00m

暦日換算率：1.500

アンカー工 (4段/4段)  
スーパーフロテックアンカー

(施工延長10.0m当り施工日数)

名称	規格	単位	数量	単位日数	施工日数		摘要
					稼動日数	暦日数	
削孔工(砂質土)	φ90	m	5.669	0.022	0.1	0.2	ロータリーパーカッション式
削孔工(礫質土)	φ90	m	12.381	0.033	0.4	0.6	ロータリーパーカッション式
削孔工(軟岩)	φ90	m	16.268	0.039	0.6	0.9	ロータリーパーカッション式
アンカー加工・組立、挿入工	400kN未満	本	2.860	0.043	0.1	0.2	10m<削孔長≤20m
注入打設工(砂質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.115	0.244	0.0	0.0	
注入打設工(礫質土)	φ90	m <sup>3</sup>	0.252	0.244	0.1	0.2	
注入打設工(軟岩)	φ90	m <sup>3</sup>	0.331	0.244	0.1	0.2	
緊張・定着・頭部処理工	400kN未満	本	2.860	0.110	0.3	0.5	
ボーリングマシン移設		回	0.417	0.313	0.1	0.2	実施施工延長30.0m毎
足場工		空m <sup>3</sup>	64.090	0.023	1.5	2.3	足場幅4.5m
材料費	SFL-2	本	2.860	-	-	-	
諸雑費		式	1.000	-	-	-	全体の0%
合計					3.3	5.3	総アンカー長35.71m

暦日換算率：1.500