

# 抑止杭の概算工事費

現場名 抑止杭 Version3

測線名

備考 サンプルデータ(アンカー付くさび杭)

## 鋼管

強度	外径×肉厚 (mm)	材質と製法	単位重量 (kg/m)	杭重量 (t/本)	杭長 (m/本)	削孔長 (m)	削孔径 (mm)	杭間隔 (m)	直接工事費	
									1本当り (千円/本)	単位幅当り (千円/m)
490材	318.5 × 16.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	119	1.845	15.50	15.50	350	1.5	751	501
490材	355.6 × 12.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	102	1.581	15.50	15.50	450	1.5	791	527
490材	400.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	96.2	1.491	15.50	15.50	450	1.5	825	550
490材	406.4 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	97.8	1.516	15.50	15.50	450	1.5	831	554
490材	450.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	109	1.744	16.00	16.00	500	1.5	864	576
490材	457.2 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	110	1.760	16.00	16.00	500	1.5	869	579
490材	425.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	102	1.632	16.00	16.00	450	1.5	874	582
490材	475.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	115	1.898	16.50	16.50	500	1.5	909	606
490材	300.0 × 18.0	SKK(SM)相当 シームレス管	125	1.938	15.50	15.50	350	1.5	922	614
490材	267.4 × 23.0	SKK(SM)相当 シームレス管	139	2.085	15.00	15.00	350	1.5	926	617
490材	350.0 × 12.7	SKK(SM)相当 シームレス管	106	1.643	15.50	15.50	450	1.5	928	619
490材	500.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	121	1.996	16.50	16.50	550	1.5	936	624
490材	500.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽﾊﾟｲﾙ管	121	1.996	16.50	16.50	550	2.0	936	468

## 抑止杭の概算工事費

強度	外径×肉厚 (mm)	材質と製法	単位重量 (kg/m)	杭重量 (t/本)	杭長 (m/本)	削孔長 (m)	削孔径 (mm)	杭間隔 (m)	直接工事費	
									1本当り (千円/本)	単位幅当り (千円/m)
490材	475.0 × 11.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽｽﾞｲﾝﾊﾞﾝ	126	2.079	16.50	16.50	500	2.0	936	468
490材	450.0 × 12.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽｽﾞｲﾝﾊﾞﾝ	130	2.145	16.50	16.50	500	2.0	940	470
490材	508.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽｽﾞｲﾝﾊﾞﾝ	123	2.030	16.50	16.50	550	1.5	943	628
490材	508.0 × 10.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽｽﾞｲﾝﾊﾞﾝ	123	2.030	16.50	16.50	550	2.0	943	471
490材	457.2 × 12.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽｽﾞｲﾝﾊﾞﾝ	132	2.178	16.50	16.50	500	2.0	946	473
490材	400.0 × 15.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽｽﾞｲﾝﾊﾞﾝ	142	2.272	16.00	16.00	450	2.0	971	485
490材	250.0 × 28.0	SKK(SM)相当 シームレス管	153	2.295	15.00	15.00	350	1.5	977	651
490材	406.4 × 15.0	SKK(SM)相当 電縫管・ｽｽﾞｲﾝﾊﾞﾝ	145	2.392	16.50	16.50	450	2.0	1,008	504
490材	425.0 × 13.0	SKK(SM)相当 シームレス管	132	2.112	16.00	16.00	450	2.0	1,115	557
490材	318.5 × 25.0	SKK(SM)相当 シームレス管	181	2.896	16.00	16.00	350	2.0	1,142	571
490材	350.0 × 20.0	SKK(SM)相当 シームレス管	163	2.608	16.00	16.00	450	2.0	1,148	574
490材	355.6 × 19.0	SKK(SM)相当 シームレス管	158	2.528	16.00	16.00	450	2.0	1,156	578
490材	300.0 × 29.0	SKK(SM)相当 シームレス管	194	3.104	16.00	16.00	350	2.0	1,188	594