

No. 営-1031

御 見 積 書

平成 15 年 8 月 1 日

△△△
○○○ ○○様

〒921-8051

石川県金沢市黒田1丁目35番地
五大開発株式会社

TEL 076-240-6588

FAX 076-240-6575

この度、ご参照頂きました下記業務につきまして、次の通りお見積もり申し上げます。

記

業 務 名 称 : 主要地方道○○線道路改良工事に伴う測量・設計業務委託

箇 所 名 : ○○市○○町○○地内

見 積 金 額 : ￥3,510,000- (消費税含まず)

測量 \1,420,000

設計 \2,090,000

承認		作成者	
----	--	-----	--

御 見 積 書

主要地方道〇〇線道路改良工事に伴う測量・設計業務委託

〇〇市〇〇町〇〇地内

平成 15 年 8 月 1 日
1 頁

費目 / 工種 / 施工名称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量					
4級基準点測量 全工程,平地,耕地	点	3.000	22,413	67,239	精度管理費有 第1号一位代価表
平板測量 全工程,1/250平地,耕地,作業量補正式((4.8638*0.07ha+51.362)/100) =0.520	式	1.000		549,722	精度管理費有 第2号一位代価表
路線測量					
IP設置測量 全工程,平地,耕地,交通量無し,単曲線換算 曲線数0	km	0.120	88,568	10,628	精度管理費有 第3号一位代価表
中心線測量 全工程,平地,耕地,交通量無し,単曲線換算 曲線数0,測点間隔 20m	km	0.120	246,854	29,622	精度管理費有 第4号一位代価表
仮BM設置測量 全工程,平地,耕地,交通量無し	km	0.120	82,894	9,947	精度管理費有 第5号一位代価表
縦断測量 全工程,平地,耕地,交通量無し	km	0.120	155,316	18,637	精度管理費有 第6号一位代価表
横断測量 全工程,平地,耕地,交通量無し,単曲線換算 曲線数0,測量幅45m未満,測点間隔20m	km	0.120	371,937	44,632	精度管理費有 第7号一位代価表
用地幅杭設置測量 全工程,平地,耕地,交通量無し	km	0.120	380,764	45,691	第8号一位代価表

平成 15 年 8 月 1 日
2 頁

費目 / 工種 / 施工名称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費計				776,118	
諸経費	式	1.000		643,882	直接測量費の 83.10%
測量合計				1,420,000	

費目 / 工種 / 施工名称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計					
道路詳細設計(B) (予備設計なし) 全工程,地形 平地,幅員 1~2車線,暫定計画有り	km	0.120	2,039,809	244,777	電子計算機使用料有 第9号一位代価表
箱型函渠詳細設計 全工程,断面形状 1連1層,設計断面数(1+(1.00-1)*0.7) =1.000	箇所	1.000	527,287	527,287	電子計算機使用料有 第10号一位代価表
直接費計				772,064	直接人件費 (760,270)
報告書作成費	式	1.000		73,137	
諸経費	式	1.000		912,324	直接人件費の 120.00%
技術経費	式	1.000		332,475	直接人件費+諸経費 20.00%
設計合計				2,090,000	
業務委託料計				3,510,000	

第 1 号一位代価表

4級基準点測量

35.00 点 当たり

平成 15 年 8 月 1 日
4 頁

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師	人	1.000	33,500	33,500	
測量技師	人	8.500	27,500	233,750	
測量技師補	人	8.500	22,400	190,400	
測量助手	人	8.000	18,200	145,600	
普通作業員	人	0.500	14,600	7,300	
直接費計				610,550	(603,250)
機械経費	式	1.000		15,081	2.50%
通信運搬費	式	1.000		81,438	13.50%
材料費	式	1.000		21,113	3.50%
精度管理費	式	1.000		56,306	9.00%
合計				784,488	
1 点 当たり				22,413	
全工程,平地,耕地				22,413	

第 1 号一位代価歩掛明細表

4級基準点測量

平成 15 年 8 月 1 日
5 頁

[illegible]

測量工種一覧

No	データ名
1	基準点測量
2	水準測量
3	平板測量
4	路線測量
5	河川測量
6	深淺測量
7	用地測量
8	公共用地確定協議
9	道路管理図作成(平成12年)
10	グリッド測量(平成12年)
11	断面特性曲線作成(平成12年)
12	海浜断面土量計算(平成12年)
13	道路環境調査(大気質)
14	道路環境調査(騒音及び振動)
15	洪水痕跡調査業務
16	河川水辺環境調査(河川空間利用実態調査)
17	交通費
18	直接作業費その他
19	直接作業費計
20	安全費

[illegible]

基準点測量

No	データ名	精度管理係数
1	1級基準点測量	0.09
2	1級基準点測量(伐採なし)	0.09
3	2級基準点測量	0.09
4	2級基準点測量(伐採なし)	0.09
5	3級基準点測量(永久標識設置有り)	0.09
6	3級基準点測量(永久標識設置なし)	0.09
7	3級基準点測量(伐採なし・永久標識設置有り)	0.09
8	3級基準点測量(伐採なし・永久標識設置なし)	0.09
9	4級基準点測量	0.09
10	4級基準点測量(伐採なし)	0.09
11	基準点設置・地上埋設(普通)	0.09
12	基準点設置・地上埋設(上面舗装)	0.09
13	基準点設置・地下埋設	0.09
14	基準点設置・屋上埋設	0.09
15	基準点設置・コンクリート杭設置	0.09
16	打合せ協議	

[illegible]

変化率・補正率(測量)一覧

No	データ名
1	基準点測量・地域差による変化率
2	1,2級水準測量・地域差による変化率
3	3,4級水準測量・地域差による変化率
4	平板測量(地形地物／縮尺)
5	平板測量・作業量補正式
6	平板測量・作業量補正式③
7	路線測量・地形による変化率
8	路線測量・交通量による変化率
9	路線測量・曲線数による変化率
10	路線測量・中心線測量の測点間隔による変化率
11	路線測量・横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率
12	河川測量・横断測量幅による補正率
13	河川測量・横断測量幅による補正率 450m以上
14	深淺測量・ダム貯水池深淺測量・水面幅による変化率
15	深淺測量・河川深淺測量・水面幅による変化率
16	深淺測量・海岸深淺測量・水面幅による変化率
17	用地測量・地域による変化率
18	用地測量・縮尺による変化率
19	道路管理図作成・地形地物(平成12年)
20	グリッド測量・グリッド間隔による変化率(平成12年)

[illegible]

單價一覽

[illegible]