

No. 営-777

御 見 積 書

平成 15 年 9 月 1 日

〇〇県知事
〇〇 〇〇 様

921-8051

石川県金沢市黒田1-35

五大開発株式会社

〇〇 〇〇

TEL 076-240-9585

FAX 076-240-6575

この度ご照会頂きました下記業務につきまして次の通り御見積もり申し上げます。

記

業 務 名 称 : 〇〇地区 路線測量及び道路詳細設計業務委託

簡 所 名 : 〇〇地区 A地内～B地内

見 積 金 額 : ￥ 3,790,000-

御 見 積 書

〇〇工区 道路設計業務

広域営農団地農道整備事業 〇〇地区

平成 15 年 9 月 1 日
1 頁

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価	金額	摘要
設計					
水路工 実施設計 暗渠 $Q < 2m^3/s$				281,191	
基本条件の検討 全工程, 距離補正 (20m/200*0.3+0.7) =0.730 複合設計	式	1.000		14,308	100.00% 第1号一位代価表
型式、規模及び構造の検討 全工程, 距離補正 (20m/200*0.3+0.7) =0.730 複合設計	式	1.000		37,200	100.00% 第2号一位代価表
構造計算 全工程, 距離補正 (20m/200*0.4+0.6) =0.640 箇所数補正 (0.3*2箇所+0.7) =1.300 標準設計, 既製品使用	式	1.000		92,401	100.00% 第3号一位代価表
平面縦断図作成 全工程, 距離補正 (20m/200*0.7+0.3) =0.370	式	1.000		25,089	100.00% 第4号一位代価表
数量計算 全工程, 距離補正 (20m/200*0.4+0.6) =0.640 標準設計, 既製品使用	式	1.000		44,744	100.00% 第5号一位代価表
点検照査とりまとめ 全工程, 距離補正 (20m/200*0.1+0.9) =0.910 複合設計	式	1.000		67,449	100.00% 第6号一位代価表
農道 実施設計 道路計画				1,146,821	
現地調査 全工程, 前段設計あり, 平坦地, 2車線, 距離補正 (700m/1000*0.5+0.5) =0.850	式	1.000		62,033	80.00% 第7号一位代価表

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価	金額	摘要
縦横断計画 全工程, 前段設計あり, 平坦地, 2車線, 距離補正(700m/1000*0.7+0.3) =0.790	式	1.000		68,208	80.00% 第8号一位代価表
構造物計画 全工程, 前段設計あり, 平坦地, 2車線, 距離補正(700m/1000*0.7+0.3) =0.790	式	1.000		55,190	80.00% 第9号一位代価表
横断面設計図作成 全工程, 前段設計あり, 平坦地, 2車線, 距離補正(700m/1000*0.9+0.1) =0.730	式	1.000		230,304	80.00% 第10号一位代価表
付帯構造物設計図作成 全工程, 前段設計あり, 平坦地, 2車線, 距離補正(700m/1000*0.7+0.3) =0.790	式	1.000		146,785	80.00% 第11号一位代価表
工事数量計算 付帯小構造物一式 全工程, 前段設計あり, 平坦地, 2車線, 距離補正(700m/1000*0.5+0.5) =0.850	式	1.000		77,989	80.00% 第12号一位代価表
点検照査とりまとめ 全工程, 前段設計あり, 平坦地, 2車線, 距離補正(700m/1000*0.1+0.9) =0.970	式	1.000		99,612	80.00% 第13号一位代価表
打合せ 全工程	業務	1.000		406,700	100.00%
直接費計				1,428,012	直接人件費 (1,428,012)
事務用品費	式	1.000	28,000	28,000	
諸経費	式	1.000		1,713,614	直接人件費の 120.00%

